



KALKULACJA UPROSZCZONA



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.174		
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m ³	101.520		
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i warstwe odsączająca z piasku dowiezionego.	m ²	347.600		
4	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr.22 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (beton o Rm=6-9 MPa)	m ²	189.000		
5	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr.18 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	131.000		
6	KNNR 6 0502-03	Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	347.600		
7	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²	158.340		
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2.000		
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	5.200		
10	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	130.000		
11	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	3.000		
12	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	8.000		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						